

Przebudowa odcinka ulicy Granicznej w Klepaczach od km 0+000 do km 0+362,65 - odcinek I i od km 0+000 do km 0+125,30 (droga gminna nr 123000B) wraz z budową zjazdów, budową i przebudową kanalizacji deszczowej, budową odcinka wodociągu i przebudową kabla telekomunikacyjnego

PRZEDMIAR ROBÓT – TELEKOMUNIKACJA

Adres zadania :

ul. Graniczna od km 0+000 do km 0+125,30

Nazwa i adres Zamawiającego:

Urząd Miejski w Choroszczy

ul. Dominikańska 2 16-070 Choroszcz

Nazwa i adres jednostki opracowującej kosztorys:

Kosztorysant -

Wartość kosztorysu :

Razem

VAT 23,00 %

Razem

Wartość opracowania słownie :

Data opracowania kosztorysu ofertowego:

Nazwa i kody robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień:

Grupa robót - 45200000-9 (Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej).

Klasa robót - 45230000-8 (Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i energetycznych, autostrad dróg lotnisk i kolei, wyrównanie terenu).

Kategoria robót - 45233123-7 (Drogi podrzędne).

Przebudowa odcinka ulicy Granicznej w Klepaczach od km 0+000 do km 0+362,65 -odcinek I i od km 0+000 do km 0+125,30 (droga gminna nr 123000B) wraz z budową zjazdów, budową i przebudową kanalizacji deszczowej, budową odcinka wodociągu i przebudową kabla telekomunikacyjnego

KOSZTORYS OFERTOWY ROBÓT

Zawartość opracowania:

1. Przedmiar robót..... 1 str.

Przedmiar robót.

lp	Nazwa czynności	ilość	jed
Budowa sieci telekomunikacyjnej			
1.	Budowa kabla XzTKMXpw 35x4x0,8 w kanalizacji w otw. częściowo zajęty 45 m trasowa 50 m montażowa	45	m
2.	Budowa kabla XTKMX w wykopie wykonanym ręcznie , grunt kategorii III-IV, o średnicy zewnętrznej do 25 mm	5	m
3.	Montaż złączy przelotowych kabli wypełnionych kanałowych w studni kablowej z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych kabel o 70 parach	2	szt
Demontaż sieci telekomunikacyjnej			
1.	Demontaż kabla XTKMX 35x4x0,8 w ziemi grunt kategorii III	45	szt
2.	Demontaż kabla XzTKMXpw 35x4x0,8 w kanalizacji	11	mb
3.	Demontaż złączy przelotowych kabli wypełnionych kanałowych w studni	1	szt

Zestawienie kabli do wbudowania.

Zestawienie kabli			Długość kabla (mb)		
			trasowa	montażowa	km/par
1	Kabel XzTKMXpw	35x4x0,8	45	50	3,150
2	Kabel XTKMX	35x4x0,8	5	6	0,350
razem			50	56	3,500

Zestawienie kabli do demontażu

1.	Kabel XTKMX	35x4x0,8	45	mb
2.	Kabel XzTKMDXpw	35x4x0,8	11	mb

Zestawienie materiałów

1.	Oslona złącza 75/15-300- PO	2	szt.
2.	Łączniki pojedyncze jednożyłowe	280	szt.