

## **PRZEDMIAR + KOSZTORYS OFERTOWY**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

37535200-9 Wyposażenie placów zabaw

45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym  
imienia Jana Pawła II w Choroszczy

INWESTOR : Gmina Choroszcz

ADRES INWESTORA : ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz

DATA OPRACOWANIA : 12.2016 r.

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
12.2016 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
<b>1.1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>			
d.1. 1	KNNR 1 0112-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych  (25.0*26.0)*0.0001	ha  ha	  0.07	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.07</b>
<b>1.2</b>		<b>Roboty ziemne</b>			
d.1. 2	KNNR 1 0305-01	Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. I-II (0.5*0.5*0.5)*(4+4+2*2+4+4*3+3+1+1+7+11+6)	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  7.13	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.13</b>
<b>2</b>		<b>DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ PLACU ZABAWA FIRMY " SWING" LUB INNE RÓWNOWAŻNE SPEŁNIAJĄCE WYMAGANIA OBOWIĄZUJĄCYCH NORM I PRZEPISÓW</b>			
<b>2.1</b>		<b>Monraż urządzeń</b>			
d.2. 3 1	analiza indywidualna	Montaż oraz ustawienie w gotowych wykopach urządzenia: B01 - Bujak pojedynczy 4	szt.  szt.	  4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
d.2. 4 1	analiza indywidualna	Montaż oraz ustawienie w gotowych wykopach urządzenia: H02 - Huśtawka podwójna 1	szt.  szt.	  1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
d.2. 5 1	analiza indywidualna	Montaż oraz ustawienie w gotowych wykopach urządzenia: H03 - Huśtawka ważka 2	szt.  szt.	  2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
d.2. 6 1	analiza indywidualna	Montaż oraz ustawienie w gotowych wykopach urządzenia: H04 - Huśtawka "Bocianie gniazdo" 1	szt.  szt.	  1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
d.2. 7 1	analiza indywidualna	Montaż oraz ustawienie w gotowych wykopach urządzenia: L02 - Ławki 180x50 cm 3	szt.  szt.	  3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
d.2. 8 1	analiza indywidualna	Montaż oraz ustawienie w gotowych wykopach urządzenia: L05 - Kosz na śmieci 3	szt.  szt.	  3.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
9	d.2. analiza indywidualna 1	Montaż oraz ustawienie w gotowych wykopach urządzenia: L07 - Tablica regulaminowa 1	szt.  szt.	  1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
10	d.2. analiza indywidualna 1	Montaż oraz ustawienie w gotowych wykopach urządzenia: R02 - Karuzela tarczowa KT - 3 1	szt.  szt.	  1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
11	d.2. analiza indywidualna 1	Montaż oraz ustawienie w gotowych wykopach urządzenia: S01 - Zestaw Arena 1 1	szt.  szt.	  1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
12	d.2. analiza indywidualna 1	Montaż oraz ustawienie w gotowych wykopach urządzenia: W16 - Zestaw wielofunkcyjny 1	szt.  szt.	  1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
13	d.2. analiza indywidualna 1	Montaż oraz ustawienie w gotowych wykopach urządzenia: W17 - Zestaw wielofunkcyjny 1	szt.  szt.	  1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
14	d.2. analiza indywidualna 1	Montaż oraz ustawienie w gotowych wykopach urządzenia: W21 - Zestaw domek 1	szt.  szt.	  1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
<b>2.2</b>		<b>Wykonanie ław betonowych urządzeń</b>			
15	KNR 2-23 0308- d.2. 02 2	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego C16/20  (0.3*0.3*0.3)*57	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1.54	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.54</b>
16	KNR 4-01 0105- d.2. 01 2	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II 7.13-1.54	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  5.59	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.59</b>
<b>3</b>		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>			
17	KNR 2-21 0401- d.3 04  Rekultywacja terenu	Wykonanie trawników dywanowych sie- wem z uprzednim humusowaniem tor- fem ogrodowym warstwą o grub.10 cm (0.5*0.5)*(4+4+2*2+4+4*3+3+1+1+7+ 11+6)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  14.25	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.25</b>

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. - przed m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
<b>1.1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>				
1 d.1.1	<b>KNNR 1 0112-02</b>	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha	0.07		
<b>1.2</b>		<b>Roboty ziemne</b>				
2 d.1.2	<b>KNNR 1 0305-01</b>	Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. I-II	m <sup>3</sup>	7.13		
<b>Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
<b>2</b>		<b>DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ PLACU ZABAWA FIRMY "SWING" LUB INNE RÓWNOWAŻNE SPEŁNIAJĄCE WYMAGANIA OBOWIĄZUJĄCYCH NORM I PRZEPISÓW</b>				
<b>2.1</b>		<b>Monraż urządzeń</b>				
3 d.2.1	<b>analiza indywidualna</b>	Montaż oraz ustawienie w gotowych wykopach urządzenia: B01 - Bujak pojedynczy	szt.	4.00		
4 d.2.1	<b>analiza indywidualna</b>	Montaż oraz ustawienie w gotowych wykopach urządzenia: H02 - Huśtawka podwójna	szt.	1.00		
5 d.2.1	<b>analiza indywidualna</b>	Montaż oraz ustawienie w gotowych wykopach urządzenia: H03 - Huśtawka ważka	szt.	2.00		
6 d.2.1	<b>analiza indywidualna</b>	Montaż oraz ustawienie w gotowych wykopach urządzenia: H04 - Huśtawka "Bocianie gniazdo"	szt.	1.00		
7 d.2.1	<b>analiza indywidualna</b>	Montaż oraz ustawienie w gotowych wykopach urządzenia: L02 - Ławki 180x50 cm	szt.	3.00		
8 d.2.1	<b>analiza indywidualna</b>	Montaż oraz ustawienie w gotowych wykopach urządzenia: L05 - Kosz na śmieci	szt.	3.00		
9 d.2.1	<b>analiza indywidualna</b>	Montaż oraz ustawienie w gotowych wykopach urządzenia: L07 - Tablica regulaminowa	szt.	1.00		
10 d.2.1	<b>analiza indywidualna</b>	Montaż oraz ustawienie w gotowych wykopach urządzenia: R02 - Karuzela tarczowa KT - 3	szt.	1.00		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przed m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
11 d.2.1	<b>analiza indywidualna</b>	Montaż oraz ustawienie w gotowych wykopach urządzenia: S01 - Zestaw Arena 1	szt.	1.00		
12 d.2.1	<b>analiza indywidualna</b>	Montaż oraz ustawienie w gotowych wykopach urządzenia: W16 - Zestaw wielofunkcyjny	szt.	1.00		
13 d.2.1	<b>analiza indywidualna</b>	Montaż oraz ustawienie w gotowych wykopach urządzenia: W17 - Zestaw wielofunkcyjny	szt.	1.00		
14 d.2.1	<b>analiza indywidualna</b>	Montaż oraz ustawienie w gotowych wykopach urządzenia: W21 - Zestaw domek	szt.	1.00		
<b>2.2</b>		<b>Wykonanie ław betonowych urządzeń</b>				
15 d.2.2	<b>KNR 2-23 0308-02</b>	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego C16/20	m <sup>3</sup>	1.54		
16 d.2.2	<b>KNR 4-01 0105-01</b>	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przetrztem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II	m <sup>3</sup>	5.59		
<b>Razem dział: DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ PLACU ZABAWA FIRMY "SWING" LUB INNE RÓWNOWAŻNE SPEŁNIAJĄCE WYMAGANIA OBOWIĄZUJĄCYCH NORM I PRZEPISÓW</b>						
<b>3</b>		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>				
17 d.3	<b>KNR 2-21 0401-04</b>	Wykonanie trawników dywanowych siewem z uprzednim humusowaniem torfem ogrodowym warstwą o grub.10 cm	m <sup>2</sup>	14.25		
<b>Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						

Słownie: