

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|-------------|-----------------------------|---|-------------|-------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 12 | | SO 3-F zasilana za stacji nr ST 11-614 szafa na fundamencie | | | | |
| 155 d.12 | KNNR 9 9 0203-05 | Demontaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg - demontaż aparatów w szafach | kpl. | 1 | | |
| 156 d.12 | KNNR-W 9 0812-05 | Odłączenie kabli o przekroju żył do 50 mm ² w rozdzielnicach i rozdzielniach | kpl. | 1 | | |
| 157 d.12 | KNNR 5 1006- 02 | Montaż Szafki SO oświetlenia ulicznego na fundamencie | szt. | 1 | | |
| 158 d.12 | KNNR 5 5 1204-03 | Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 50 mm ² | szt. | 4 | | |
| 159 d.12 | KNNR 5 5 1204-03 | Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 50 mm ² | szt. | 8 | | |
| 160 d.12 | KNNR 5 5 1301-01 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 1 | | |
| 161 d.12 | KNNR 5 5 1301-02 | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 1 | | |
| 162 d.12 | KNNR 5 1304- 01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt. | 1 | | |
| 163 d.12 | wycena indywidualna | Dopuszczenie do pracy na urządzeniach należących do PGE Dystrybucja Białystok | szt | 1 | | |

PODSUMOWANIE

SO 3-F zasilana za stacji nr ST 11-614 szafa na fundamencie

| | RAZEM |
|-----------------------|--------------|
| RAZEM | |
| Koszty pośrednie [Kp] | |
| RAZEM | |
| Zysk [Z] | |
| RAZEM | |
| OGÓŁEM | |

Słownie: