

Przedmiar

Rozbudowa ulicy Powstania Styczniowego w Choroszczy w zakresie wykonania sięgacza na działkach o nr geod.: 655 i 918/4. - branża drogowa

| Nr | Nr ST | Opis robót | Jm | Ilość |
|----|------------|--|------|-------|
| | | 1 D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | | |
| | | <i>D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dróg km 0,13</i> | | |
| 1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym | | |
| | | 127/1000 | km | 0,13 |
| | | razem | km | 0,13 |
| | | <i>D.01.02.01. Karczowanie drzew o średnicy 10-35 cm szt. 1</i> | | |
| 2 | D-01.02.01 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25cm | szt | 1 |
| 3 | D-01.02.01 | Wywożenie dłużyc na odległość 2km | | |
| | | 1* 0,2 | mp | 0,2 |
| | | razem | mp | 0,2 |
| 4 | D-01.02.01 | Wywożenie karpiny na odległość 2km | | |
| | | 1 * 0,07 | mp | 0,1 |
| | | razem | mp | 0,1 |
| 5 | D-01.02.01 | Wywożenie gałęzi na odległość 2km | | |
| | | 1* 0,17 | mp | 0,2 |
| | | razem | mp | 0,2 |
| 6 | D-01.02.01 | Dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1km transportu dłużyc ponad pierwsze 2km | | |
| | | Odwóz na odległość 5 km ; 0,2 | mp | 0,2 |
| | | razem | mp | 0,2 |
| 7 | D-01.02.01 | Dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1km transportu karpiny i gałęzi ponad pierwsze 2km | | |
| | | Odwóz na odległość 5 km ; 0,1+0,2 | mp | 0,3 |
| | | razem | mp | 0,3 |
| | | <i>D.01.02.01. Mechaniczne karczowanie krzaków ha 0,005</i> | | |
| 8 | D-01.02.01 | Mechaniczne karczowanie krzaków i podszycia średnich od 31-60% powierzchni | | |
| | | 50/10000 | ha | 0,005 |
| | | razem | ha | 0,005 |
| 9 | D-01.02.01 | Wywożenie gałęzi na odległość 2 km | | |
| | | po wykarczowaniu krzaków ; 0,005*286 | mp | 1,4 |
| | | razem | mp | 1,4 |
| 10 | D-01.02.01 | Dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1km transportu karpiny i gałęzi ponad pierwsze 2km | | |
| | | odwóz na odległość 5 km ; 1,4 | mp | 1,4 |
| | | razem | mp | 1,4 |
| 11 | D-01.02.01 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 56-65cm | | |
| | | zał. nr 4 "Gospodarka drzewostanem" 1,4 | szt | 1,4 |
| | | razem | szt | 1,4 |
| | | <i>D.01.02.03. Rozbiórki obiektów kubaturowych szt. 18</i> | | |
| 12 | D-01.02.03 | Rozebranie garażów blaszanych z fundamentami. | szt. | 18 |
| | | <i>D.01.02.04. Rozebranie podbudowy z kruszywa m2 195</i> | | |
| 13 | D-01.02.04 | Rozbiórka mechaniczna podbudowy z kruszywa grubości 15cm | | |
| | | Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej 45 | m2 | 45 |
| | | Nawierzchnia z płytek betonowych 150 | m2 | 150 |
| | | razem | m2 | 195 |
| 14 | D-01.02.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki - transport gruzu pojazdami samochodowymi na odległość km | | |
| | | 195*0,15 | m3 | 29,3 |
| | | razem | m3 | 29,3 |
| | | <i>D.01.02.04. Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej m2 195</i> | | |
| 15 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem | | |
| | | Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej 45 | m2 | 45 |
| | | Nawierzchnia z płytek betonowych 150 | m2 | 150 |

Przedmiar

Rozbudowa ulicy Powstania Styczniowego w Choroszczy w zakresie wykonania sięgacza na działkach o nr geod.: 655 i 918/4. - branża drogowa

| Nr | Nr ST | Opis robót | Jm | Ilość |
|----|------------|--|----|-------|
| | | razem | m2 | 195 |
| 16 | D-01.02.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki - transport gruzu pojazdami samochodowymi na odległość km | | |
| | | Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej 45*0,08 | m3 | 3,6 |
| | | Nawierzchnia z płytek betonowych 150*0,05 | m3 | 7,5 |
| | | razem | m3 | 11,1 |
| | | <i>D.01.02.04. Rozebranie krawężników betonowych m 100</i> | | |
| 17 | D-01.02.04 | Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | m | 100 |
| 18 | D-01.02.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki - transport gruzu pojazdami samochodowymi na odległość km | | |
| | | 100*0,15*0,30 | m3 | 4,5 |
| | | razem | m3 | 4,5 |
| | | <i>D.01.02.04. Rozbiórka ogrodzenia m2 96</i> | | |
| 19 | D-01.02.04 | Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach metalowych obetonowanych | | |
| | | (Ogrodzenie o wysokości do 1,5 m) 1,6*60 | m2 | 96 |
| | | razem | m2 | 96 |
| 20 | D-01.02.04 | Rozebranie fundamentów ogrodzeń | | |
| | | zał nr 6. (Srednia grubość fundamentu 25 cm) 1,2*0,25*60 | m3 | 18 |
| | | razem | m3 | 18 |
| 21 | D-01.02.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku załadunku gruzu koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody | | |
| | | Fundament ogrodzenia ; 18 | m3 | 18 |
| | | Ogrodzenie ; 96*0,1 | m3 | 9,6 |
| | | razem | m3 | 27,6 |
| 22 | D-01.02.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku - transport gruzu samochodem samowyładowczym na odległość 1km | m3 | 27,6 |
| 23 | D-01.02.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości | | |
| | | Odwóz na odległość 10 km ; 27,6 | m3 | 27,6 |
| | | razem | m3 | 27,6 |
| | | 2 D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE Kod CPV: 45111200-0 | | |
| | | <i>D.02.01.01. Wykonanie wykopów mechanicznie z transportem urobku na odkład na odl. 6-15 km m3 1.303</i> | | |
| 24 | D-02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km | | |
| | | Zał. nr 1 1303 | m3 | 1.303 |
| | | razem | m3 | 1.303 |
| 25 | D-02.01.01 | Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej | | |
| | | odwóz na odległość 5 km ; 1303 | m3 | 1.303 |
| | | razem | m3 | 1.303 |
| | | <i>D.02.03.01.13. Wykonanie nasypów mechanicznie gr. kat. I-VI z pozyskaniem i transportem gruntu na odl. 2-5 km m3 37</i> | | |
| 26 | D-02.03.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km - DOKOP | | |
| | | Zał. nr 1 37 | m3 | 37 |
| | | razem | m3 | 37 |
| 27 | D-02.03.01 | Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej | | |
| | | dowóz z odległości 5 km ; 37 | m3 | 37 |
| | | razem | m3 | 37 |
| 28 | D-02.03.01 | Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów o wysokości do 3m, grunt kat.III-IV | | |
| | | 37 | m3 | 37 |
| | | razem | m3 | 37 |

Przedmiar

Rozbudowa ulicy Powstania Styczniowego w Choroszczy w zakresie wykonania sięgacza na działkach o nr geod.: 655 i 918/4. - branża drogowa

| Nr | Nr ST | Opis robót | Jm | Ilość |
|----|-------------|--|-----|---------|
| 29 | D-02.03.01 | Zagęszczenie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi, grunt sypki kat.I-III | | |
| | | 37 | m3 | 37 |
| | | razem | m3 | 37 |
| | | 3 D.03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO Kod CPV: 45111200-0 | | |
| | | <i>D.03.02.01. Rury osłonowe na sieci telekomunikacyjnej m 25</i> | | |
| 30 | D-03.02.01 | Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie kategorii I-II | | |
| | | odkopanie przewodu wodociągowego. przed założeniem rur osłonowych (śr. gł. 1,0 m) ; 0,5*(1+3)*1 * 25 | m3 | 50 |
| | | razem | m3 | 50 |
| 31 | D-03.02.01 | Zasypanie wykopów ze skarpami w gruncie kategorii I-III z przerzutem na odległość do 3m i zagęszczeniem | | |
| | | 50* 0,7 | m3 | 35 |
| | | razem | m3 | 35 |
| 32 | D-03.02.01 | Ręczne rozplantowanie 1m3 gruntu kategorii I-II leżącego na długości 1m wzdłuż krawędzi wykopu | | |
| | | 50-35 | m3 | 15 |
| | | razem | m3 | 15 |
| 33 | D-03.02.01 | Ułożenie rur osłonowych na istniejącą sieć telekomunikacyjną. | | |
| | | 25 | m | 25 |
| | | razem | m | 25 |
| | | <i>D.03.02.01a. Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych szt. 2</i> | | |
| 34 | D.03.02.01a | Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych o objętości betonu w jednym miejscu do 0,1m3 | | |
| | | 2 | szt | 2 |
| | | razem | szt | 2 |
| | | <i>D.03.02.01a. Regulacja pionowa zaworów wodociągowych szt. 3</i> | | |
| 35 | D.03.02.01a | Regulacja pionowa zaworów wodociągowych o objętości betonu w jednym miejscu do 0,1m3 | | |
| | | 3 | szt | 3 |
| | | razem | szt | 3 |
| | | 4 D.04.00.00. PODBUDOWY Kod CPV: 45233300-2 | | |
| | | <i>D.04.01.01. Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie, głębokość koryta do 10 cm m2 1.368,3</i> | | |
| 36 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie | | |
| | | 1368,3 | m2 | 1.368,3 |
| | | razem | m2 | 1.368,3 |
| | | <i>D.04.04.02. Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 grub. 30cm 1.368,3</i> | | |
| 37 | D-04.04.02 | Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 grub. 30cm | | |
| | | Jezdnia manewrowa 890 | m2 | 890 |
| | | Zatoka autobusowa 120 | m2 | 120 |
| | | Zjazdy 20 | m2 | 20 |
| | | Miejsca parkingowa 200 | m2 | 200 |
| | | pod krawężnikiem 395*0,35 | m2 | 138,3 |
| | | razem | m2 | 1.368,3 |
| | | <i>D.04.05.01. Warstwa mieszanki stabilizowanej cementem, gr. warstwy 15 cm m2 1.368,3</i> | | |
| 38 | D-04.05.01 | Warstwa mieszanki stabilizowanej cementem o Rm=2,5MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu - 15cm | | |
| | | 1368,3 | m2 | 1.368,3 |
| | | razem | m2 | 1.368,3 |
| | | 5 D.05.00.00. NAWIERZCHNIE Kod CPV: 45233200-1 | | |
| | | <i>D.05.03.01. Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej m2 45</i> | | |
| 39 | D-05.03.01 | Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej (wypełnienie z zaprawy żywicznej o wysokiej wytrzymałości) | | |

Przedmiar

Rozbudowa ulicy Powstania Styczniowego w Choroszczy w zakresie wykonania sięgacza na działkach o nr geod.: 655 i 918/4. - branża drogowa

| Nr | Nr ST | Opis robót | Jm | Ilość |
|----|-------------|---|-----|-------|
| | | wyniesione przejście dla pieszych 45 | m2 | 45 |
| | | razem | m2 | 45 |
| | | <i>D.05.03.23. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grub. 8 cm m2 1.230</i> | | |
| 40 | D-05.03.23 | Nawierzchnia z kostki brukowej prostokątnej o grubości 8cm na podsypce cementowo - piaskowej 5cm | | |
| | | Jezdnia manewrowa 890 | m2 | 890 |
| | | Zatoka autobusowa 120 | m2 | 120 |
| | | Zjazdy 20 | m2 | 20 |
| | | Miejsca parkingowa 200 | m2 | 200 |
| | | razem | m2 | 1.230 |
| | | 6 D.07.00.00. OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU Kod CPV: 45233290-8 | | |
| | | <i>D.07.01.01. Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farbami) linie na skrzyżowaniach i przejściach m2 69,2</i> | | |
| 41 | D-07.01.01 | Linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie | | |
| | | P - 24 3*0,662 | m2 | 2 |
| | | P - 17 30*0,24 | m2 | 7,2 |
| | | Malowanie miejsc dla niepełnosprawnych w kolorze niebieskim 60 | m2 | 60 |
| | | razem | m2 | 69,2 |
| | | <i>D.07.02.01. Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych szt. 12</i> | | |
| 42 | D-07.02.01 | Słupki z rur stalowych do pionowych znaków drogowych | szt | 12 |
| | | <i>D.07.02.01. Przymocowanie tarcz znaków drogowych do gotowych słupków szt. 22</i> | | |
| 43 | D-07.02.01 | Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3m2 | szt | 22 |
| | | <i>D.07.06.01a. Ogródnienia przy posesjach przydrożnych. m2 90</i> | | |
| 44 | D-07.06.01a | Budowa ogrodzenia z panelowego po stronie prawej. | | |
| | | 60*1,5 | m2 | 90 |
| | | razem | m2 | 90 |
| | | <i>D.07.06.02. Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych m 30</i> | | |
| 45 | D-07.06.02 | Ogródnienie łańcuchowe U-12b | m | 30 |
| | | 7 D.08.00.00. ELEMENTY ULIC Kod CPV: 45233200-1 | | |
| | | <i>D.08.01.02. Ustawienie krawężników kamiennych drogowych o wymiarach 10*20 na ławie betonowej z oporem m 22</i> | | |
| 46 | D-08.01.02 | Krawężniki kamienne bez ław wtopione o wymiarach 10x20cm na podsypce cementowo-piaskowej | | |
| | | Przy zatoce autobusowej 22 | m | 22 |
| | | razem | m | 22 |
| | | <i>D.08.01.01. Ustawienie krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem m 395</i> | | |
| 47 | D-08.01.01 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej | | |
| | | 310 | m | 310 |
| | | razem | m | 310 |
| 48 | D-08.01.01 | Krawężniki betonowe najazdowych o wymiarach 15x22cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej | m | 85 |
| | | <i>D.08.02.01. Ułożenie chodników z płytek betonowych m2 390</i> | | |
| 49 | D-08.02.02 | Koryta o głębokości 10cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane ręcznie w gruncie kategorii I-II | m2 | 390 |
| 50 | D-08.02.02 | Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm | m2 | 390 |
| 51 | D-08.02.02 | Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm, na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem | | |
| | | chodnik 370 | m2 | 370 |
| | | płytki z wybrzuszeniami przy przejściach dla pieszych 20 | m2 | 20 |
| | | razem | m2 | 390 |
| | | <i>D.08.03.01. Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20*6 cm m 110</i> | | |
| 52 | D-08.03.01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 110 |
| | | 8 D.09.00.00. ZIELEŃ DROGOWA Kod CPV: 45112710-5 | | |
| | | <i>D.09.01.01. Wykonanie trawników dywanowych m2 330</i> | | |
| 53 | D-09.01.01 | Wykonanie trawników dywanowych siewem, na skarpach przy uprawie ręcznej z humusowaniem i nawożeniem w gruncie kategorii I-II | m2 | 330 |