

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Budowa elektroenergetycznej kablowej linii oświetlenia ulicznego			
1 d.1	KNNR 5 0701-05	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV	m ³		
		28,8	m ³	28,800	
				RAZEM	28,800
2 d.1	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m	m		
		90	m	90,000	
				RAZEM	90,000
3 d.1	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m		
		22	m	22,000	
				RAZEM	22,000
4 d.1	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m		
		68	m	68,000	
				RAZEM	68,000
5 d.1	KNNR 5 0717-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezpośrednio na słupach	m		
		21	m	21,000	
				RAZEM	21,000
6 d.1	KNNR 5 0907-02	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat. III	m		
		90	m	90,000	
				RAZEM	90,000
7 d.1	KNNR 5 0605-08	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat. III	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
8 d.1	kalk. własna	Koszt przecisku kablowego SRS110	kpl		
		3	kpl	3,000	
				RAZEM	3,000
9 d.1	KNNR 5 0702-05	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m ³		
		28,8	m ³	28,800	
				RAZEM	28,800
10 d.1	KNNR 5 0726-10	Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
11 d.1	KSNR 5 1001-02	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych stalowych typu Orion PS 7m z fundamentem o masie do 300 kg	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
12 d.1	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
13 d.1	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku oprawa Alley 1 E27 70W KASEM ze źródłem światła MASTER SON-T PIA Plus 70W	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
14 d.1	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 7m	kpl. przew. kpl. przew.	2,000	
		2			
				RAZEM	2,000
15 d.1	KNNR-W 5-10 1001-04	Montaż izolacyjnych złączy słupowych - IZK-4-01, IZK-4-02, IZK-4-03	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
16 d.1	kalk. własna	Koszt obsługi geodezyjnej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
17 d.1	kalk. własna	Koszt formalności związanych z zajęciem pasa drogowego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
18 d.1	kalk. własna	Koszt przywrócenia nawieszchni do stanu pierwotnego	kpl		
		1	kpl	1,000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1,000
19 d.1	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy Wyszczególnienie robót: 1. Odłączenie kabla. 2. Badanie ciągłości żył kabla. 3. Pomiar rezystancji izolacji. 4. Podłączenie kabla. 4	odc. odc.	 4,000	
				RAZEM	4,000