

Choroszcz 24.04.2017 r

Or – V.271.08.2017

**Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  
dotyczące postępowania „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze  
nr 106251B na odcinku Choroszcz-Sienkiewicze”**

Na mocy art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia informujemy:

Zapytanie brzmiało:

1. Czy należy wyznaczyć i zastabilizować tylko granicę południową drogi czy też północną ?  
Odp. Zamawiający informuje, że należy wyznaczyć i zastabilizować zewnętrzne granice pasa drogowego.
2. Czy stabilizować tylko załamania granicy a na odcinkach prostych nie wykazywać odchodzących działek (chyba że co jakąś określoną odległość np.100 m)  
Odp. Zamawiający informuje, że należy zastabilizować wszystkie zewnętrzne punkty graniczne.
3. Czy do stabilizacji mają być użyte specjalne słupki z opisem - pas drogowy, czy zwykłe słupki graniczne.  
Odp. Zamawiający informuje, że do zastabilizowania punktów granicznych należy zastosować typowe znaki geodezyjne.
4. Proszę o wyjaśnienie które z zamieszczonych przez Zamawiającego ilości przedmiarowe czy kosztorysowe branży telekomunikacyjnej są poprawne ?

Odp. Zamawiający informuje, że zamieszcza w załączeniu do niniejszego pisma poprawione materiały tj. załącznik nr 10 – przedmiar robót i kosztorys ofertowy na roboty telekomunikacyjne. Jednakże zgodnie z treścią SIWZ za wykonanie zadania Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie ryczałtowe, ustalone na podstawie kosztorysu ofertowego i przedmiaru robót sporządzonych przez Wykonawcę, zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ w rozdziale XVIII „Opis sposobu obliczenia ceny”.

Wykonawcy powinni śledzić na bieżąco informacje zamieszczane przez Zamawiającego na stronie internetowej odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia, którym są zainteresowani. Wprowadzone zmiany treści SIWZ są wiążące dla stron i stanowią autentyczną wykładnię postanowień SIWZ. Należy czytać SIWZ łącznie z zmianami treści SIWZ wprowadzonym przez Zamawiającego w trybie art. 38 ust. 4 Pzp. Wszystkie zmiany

treści SIWZ ze swej istoty uzupełniają więc jej treść i Wykonawcy powinni brać pod uwagę przy sporządzaniu oferty.

Z poważaniem

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Robert Wardziński*

Przedmiar robót			
Przebudowa sieci telekomunikacyjnej kolidującej budową ścieżki rowerowej wzdłuż drogi gminnej nr 106251B na odcinku Choroszcz - Sienkiewicze oraz wzdłuż drogi gminnej położonej na działkach nr 169/2 oraz 170 obręb Sienkiewicze			
PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH ORANGE POLSKA SA			
1	2	3	4
Nr poz.	Opis robót (obliczenie ilości robót)	Jedn. miary	Ilość
<b>Budowa sieci telekomunikacyjnej</b>			
1	Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym, grunt kategorii III, przepust rurą HDPE Fi 110 mm (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)	m	244
2	Zabezpieczenie istniejącego kabla telefonicznego, grunt kategorii III, przepust rurą dwudzielna A110PS (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)	m	26
3	Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykopanym i zasypnym mechanicznie, grunt kategorii III, kabel o średnicy do 30 mm, układanie 1 kabla	m	1857
4	Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykopanym i zasypnym mechanicznie, grunt kategorii III, kabel o średnicy do 30 mm, układanie każdego następnego kabla	m	786
5	Wciąganie kabla wypełnionego w powłocę termoplastycznej do rur ochronnych, ręczne, średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji wolny	m	279
6	Montaż znaczników elektromagnetycznych EMS-adaptacja pozycji (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)	szt	11
<b>Montaż kabli telekomunikacyjnych</b>			
1	Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych typu kanałowego ułożonych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 4 parach - Osłona KM2	m	7
2	Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych typu kanałowego ułożonych w ziemi z zastosowaniem modułowych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 30 parach	złącze	8

### Kosztorys ofertowy

Przebudowa sieci telekomunikacyjnej kolidującej budową ścieżki rowerowej wzdłuż drogi gminnej nr 106251B na odcinku Choroszcz - Sienkiewicze oraz wzdłuż drogi gminnej położonej na działkach nr 169/2 oraz 170 obręb Sienkiewicze

PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH ORANGE POLSKA SA

1	2	3	4	5	6
Nr poz.	Opis robót (obliczenie ilości robót)	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. (zł)	Wartość (zł)
<b>Budowa sieci telekomunikacyjnej</b>					
1	Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym, grunt kategorii III, przepust rurą HDPE FI-110*mm (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)	m	244		
2	Zabezpieczenie istniejącego kabla telefonicznego, grunt kategorii III, przepust rurą dwudzielną A110PS (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)	m	26		
3	Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykopanym i zasypnym mechanicznie, grunt kategorii III, kabel o średnicy do 30 mm, układanie 1 kabla	m	1857		
4	Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykopanym i zasypnym mechanicznie, grunt kategorii III, kabel o średnicy do 30 mm, układanie każdego	m	786		
5	Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do rur ochronnych, ręczne, średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji wolny	m	279		
6	Montaż znaczników elektromagnetycznych EMS-adaptacja pozycji (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)	szt	11		
<b>Montaż kabli telekomunikacyjnych</b>					
1	Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych typu kanalowego ułożonych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 4 parach - Osłona KM2	m	7		
2	Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych typu kanalowego ułożonych w ziemi z zastosowaniem modułowych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 30 parach	złącze	8		
				<b>Razem NETTO</b>	
				<b>Podatek VAT 23%</b>	
				<b>Razem BRUTTO</b>	

słownie złotych brutto:.....  
 .....

.....  
 Miejsowość, data

.....  
 Podpis upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy