

1. Zakres rzeczowy projektu pn. "Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF" obejmuje wykonanie robót budowlanych przy realizacji zadania:
- 2.1. **„Budowa ścieżki rowerowej przy drodze nr 106251B na odcinku Choroszcz-Sienkiewicze”** w oparciu o dokumentację projektową „Budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi gminnej nr 106251B na odcinku Choroszcz-Sienkiewicze oraz wzdłuż drogi gminnej położonej na działkach nr 169/2 oraz 170 obręb Sienkiewicze” od km 0+000 do km 3+543,89 obejmuje:
 - 1) wykonanie robót przygotowawczych
 - a) odtworzenie trasy i punktów wysokościowych,
 - b) wyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego,
 - c) usunięcie drzew i krzaków,
 - d) ochrona istniejących drzew w okresie budowy ścieżki rowerowej,
 - e) rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów,
 - 2) wykonanie robót ziemnych,
 - 3) wykonanie odwodnienia korpusu drogowego
 - a) przepusty pod koroną drogi (Ø 400 mm – przedłużenie istniejącego, Ø 600 mm, Ø1200 mm)
 - b) kanalizacja deszczowa (rowy kryte z rur PEHD Ø 600 mm)
 - c) ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych (podchodnikowych, skarpowych, korytkowych)
 - d) ścieki uliczne z betonowej kostki brukowej
 - 4) wykonanie nawierzchni ścieżki rowerowej o szerokości od 2,0 do 2,5 m,
 - 5) wykonanie nawierzchni zjazdów i skrzyżowań wraz z przepustami pod zjazdami i skrzyżowaniami,

- 6) ustawienie krawężników i obrzeży betonowych,
- 7) wykonanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
- 8) wykonanie trawników,
- 9) przebudowa sieci wodociągowej,
- 10) przebudowa sieci telekomunikacyjnej,
- 11) przebudowa sieci drenarskiej,

2. Wymagania szczegółowe realizacji rzeczowej zadania:

- a) nawierzchnia ścieżki rowerowej z kostki betonowej bezfazowej grub. 8 cm – kolor szary,
- b) nawierzchnie zjazdów gospodarczych z kostki betonowej grub. 8 cm – kolor czerwony; na szerokości ścieżki rowerowej należy zastosować kostkę betonową bezfazową,
- c) przy przebudowie sieci drenarskiej na odcinku W-S2 uwzględnić istniejący tunel foliowy usytuowany w bezpośrednim sąsiedztwie przebudowywanych ciągów drenarskich,
- d) urobek z wykopów Wykonawca złoży w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w odległości do 6 km od placu budowy,
- e) Wykonawca w czasie prowadzenia robót zapewni dojazd do nieruchomości, których obsługa komunikacyjna odbywa się z drogi nr 106251B Choroszcz-Sienkiewicze - dopuszcza się przerwy w komunikacji do 48 godzin pod warunkiem wcześniejszego poinformowania o tym fakcie właścicieli/użytkowników nieruchomości,
- f) Wykonawca opracuje projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy oraz zorganizuje objazd budowy innymi drogami w uzgodnieniu z ich zarządcami.