

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Nazwa inwestycji

„Przebudowa ulicy Baczyńskiego w Choroszczy wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej”

2. Zakres rzeczowy inwestycji

Zakres rzeczowy inwestycji pn. "Przebudowa ulicy Baczyńskiego w Choroszczy wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej" obejmuje wykonanie robót budowlanych:

1) w zakresie branży drogowej:

- przebudowę jezdni ul. Baczyńskiego,
- budowę chodników,
- budowę opaski,
- budowę zjazdów,
- oznakowanie pionowe,

2) w zakresie branży sanitarnej:

- budowa przyłączy kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i wpustami,
 - Ø 300 mm – długość 204 m,
 - Ø 200 mm – długość 24 m,
- Przebudowa przyłączy wodociągowych (hydranty),
 - Ø 90 mm – długość 2,2 m,

3) w zakresie branży telekomunikacyjnej:

- przebudowę kablowych przyłączy telekomunikacyjnych,

3. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty jest w:

- a) Projekcie zgłoszeniowym i projektach wykonawczych,
- b) specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB),
- c) przedmiarach robót,
- d) projekcie stałej organizacji ruchu,
- e) dokumentacji badań podłoża gruntowego i opinii geotechnicznej,

4. Termin realizacji inwestycji – do dnia **31.08.2020r.**

5. Wymagania szczegółowe realizacji rzeczowej zadania:

- w ramach zadania i ceny ofertowej Wykonawca uwzględni wykonanie dodatkowych 4 szt. zjazdów (nie uwzględnionych w dokumentacji projektowej) o łącznej powierzchni – 30 m²,
- przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu inwentaryzację stanu istniejącego terenu robót,
- nawierzchnie zjazdów z kostki betonowej wzór „cegiełka” gr. 8 cm – 4 rzędy kostki od krawężnika w kolorze czerwonym, pozostałe rzędy w kolorze szarym (w przypadku zjazdów po lewej stronie projektowej cała nawierzchnia zjazdu w kolorze czerwonym),
- Wykonawca na czas prowadzenia budowy dokona demontażu elementów systemu informacji miejskiej i ponownego ich montażu po zakończeniu robót,
- Zamawiający wymaga aby ulica Baczyńskiego w Choroszczy po wykonanej przebudowie była dostępna dla wszystkich użytkowników drogi, w szczególności dla osób

niepełnosprawnych – Wykonawca w podczas realizacji wyeliminuje wszelkie przeszkody, które mogłyby ograniczyć korzystanie z przebudowanej drogi (np. progi wynikające z różnicy wysokości nawierzchni przebudowanej ulicy z nawierzchniami ulic przyległych itp.),

- urobek z wykopów Wykonawca złoży w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w odległości do 6 km od placu budowy,
- materiały pozyskane z rozbiórek Wykonawca zutylizuje we własnym zakresie (poza słupkami i tablicami znaków drogowych, które należy przekazać Zamawiającemu),
- z chwilą rozpoczęcia wykonywania robót budowlanych Wykonawca przejmie obowiązki utrzymania zimowego drogi do czasu końcowego odbioru robót,
- Wykonawca będzie ponosić wszelkie koszty związane z opłatami za wyłączenia sieci w związku z realizacją inwestycji,
- Wykonawca będzie ponosić w razie potrzeby opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego i kary za zajęcie pasa bez zgody zarządcy,
- roboty branży sanitarnej należy wykonać w oparciu o obowiązujące standardy i wytyczne obowiązujące w Zakładzie Energetyki Ciepłej, Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy Sp. z o.o. (ZECWiK), pod nadzorem ZECWiK – określenie standardów zamieszczono w załączniku nr 12,
- Wykonawca w czasie prowadzenia robót zapewni dojazd do nieruchomości, których obsługa komunikacyjna odbywa się z drogi Nr 106275B – ulica Baczyńskiego w Choroszczy - dopuszcza się przerwy w komunikacji do 48 godzin pod warunkiem wcześniejszego poinformowania o tym fakcie właścicieli/użytkowników nieruchomości,
- Wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu na czas budowy oraz zorganizuje w przypadku wystąpienia takiej konieczności objazd budowy innymi drogami w uzgodnieniu z ich zarządcami,
- każdy z wykonawców ubiegających się o wykonanie zamówienia winien przeprowadzić wizję lokalną celem dokładnego zapoznania się z przedmiotem zamówienia i ujęcia w ofercie ewentualnych prac koniecznych do prawidłowego wykonania całego przedmiotu zamówienia: każdy z wykonawców winien zgłosić zamawiającemu chęć dokonania wizji lokalnej terenu realizacji inwestycji.
- podczas prowadzenia robót muszą być bezwzględnie przestrzegane przepisy BHP, a w szczególności, zabezpieczenie terenu robót, ogrodzenie terenu i oznaczenie stref niebezpiecznych.
- wszystkie roboty wchodzące w zakres zadania, które były do przewidzenia na etapie przygotowania oferty, a nie zostały zgłoszone Zamawiającemu nie będą wchodziły w zakres robót dodatkowych i będą musiały być wykonane na koszt Wykonawcy.