

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**1. Wymagania szczegółowe realizacji rzeczowej zadania:**

- w ramach zadania i ceny ofertowej Wykonawca uwzględni zmianę polegającą na zastąpieniu wyniesionego skrzyżowania z ul. Leśną na wyniesione przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Leśną według dołączonych rysunków ze zmienionymi rozwiązaniami,
- w ramach zadania i ceny ofertowej Wykonawca uwzględni wykonanie dodatkowych 6 szt. zjazdów (nie uwzględnionych w dokumentacji projektowej) o łącznej powierzchni – 180 m<sup>2</sup>,
- przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca sporządzi i przekaze Zamawiającemu inwentaryzację stanu istniejącego terenu robót (także w zakresie terenu przewidzianego do czasowego zajęcia na potrzeby wykonania prac),
- w odniesieniu do terenu przewidzianego do czasowego zajęcia na potrzeby wykonania prac, po wykonaniu prac w tym zakresie, Wykonawca uzyska i przedłoży Zamawiającemu oświadczenia właścicieli nieruchomości potwierdzające uporządkowanie terenu nieruchomości,
- nawierzchnie zjazdów z kostki betonowej wzór „cegiełka” gr. 8 cm – 4 rzędy kostki od krawężnika w kolorze czerwonym, pozostałe rzędy w kolorze szarym,
- Wykonawca na czas prowadzenia budowy dokona demontażu elementów systemu informacji miejskiej i ponownego ich montażu po zakończeniu robót,
- Zamawiający wymaga aby droga Nr 106265B po wykonanej przebudowie była dostępna dla wszystkich użytkowników drogi, w szczególności dla osób niepełnosprawnych – Wykonawca w podczas realizacji wyeliminuje wszelkie przeszkody, które mogłyby ograniczyć korzystanie z przebudowanej drogi (np. progi wynikające z różnicy wysokości nawierzchni przebudowanej ulicy z nawierzchniami ulic przyległych itp.),
- urobek z wykopów Wykonawca złoży w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w odległości do 6 km od placu budowy,
- materiały pozyskane z rozbiórek Wykonawca zutylizuje we własnym zakresie (poza słupkami i tablicami znaków drogowych, które należy przekazać Zamawiającemu),
- dłużące usuniętych drzew Wykonawca przekaze protokolarnie Zamawiającemu i złoży na terenie siedziby Zakładu Energetyki Ciepłej, Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy Sp. z o.o przy ul. Sienkiewicza 25A, natomiast gałęzie i karpy drzew i krzewów Wykonawca zutylizuje we własnym zakresie,
- z chwilą rozpoczęcia wykonywania robót budowlanych Wykonawca przejmie obowiązki utrzymania zimowego drogi do czasu końcowego odbioru robót,
- Wykonawca będzie ponosić wszelkie koszty związane z opłatami za wyłączenia sieci w związku z realizacją inwestycji,
- Wykonawca będzie ponosić w razie potrzeby opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego dróg innych niż zarządzane przez Zamawiającego i kary za zajęcie pasa bez zgody zarządcy,
- Wykonawca w czasie prowadzenia robót zapewni dojazd do nieruchomości, których obsługa komunikacyjna odbywa się z drogi Nr 106265B - dopuszcza się przerwy w komunikacji do 48 godzin pod warunkiem wcześniejszego poinformowania o tym fakcie właścicieli/użytkowników nieruchomości,
- Wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu na czas budowy oraz zorganizuje w przypadku wystąpienia takiej konieczności objazd budowy innymi drogami w uzgodnieniu z ich zarządcami,
- każdy z wykonawców ubiegających się o wykonanie zamówienia winien przeprowadzić wizję lokalną celem dokładnego zapoznania się z przedmiotem zamówienia i ujęcia w ofercie ewentualnych prac

koniecznych do prawidłowego wykonania całego przedmiotu zamówienia: każdy z wykonawców winien zgłosić zamawiającemu chęć dokonania wizji lokalnej terenu realizacji inwestycji.

- podczas prowadzenia robót muszą być bezwzględnie przestrzegane przepisy BHP, a w szczególności, zabezpieczenie terenu robót, ogrodzenie terenu i oznaczenie stref niebezpiecznych.
- wszystkie roboty wchodzące w zakres zadania, które były do przewidzenia na etapie przygotowania oferty, a nie zostały zgłoszone Zamawiającemu nie będą wchodziły w zakres robót dodatkowych i będą musiały być wykonane na koszt Wykonawcy.