

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie zadania pn. **„PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI RUSZCZANY”**, obejmującego:
 - wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową drogi gminnej w miejscowości Ruszczany, odc. O₁ – O₅ w km rob. 0+003,00 – 0+144,80 i w km rob. 0+557,30 – 1+048,00,
 - wykonanie w systemie **„zaprojektuj i wybuduj”** opracowania dokumentacji projektowej i na jej podstawie wykonaniu robót budowlanych związanych z przebudową nawierzchni zjazdu z drogi powiatowej Nr 1552B na drogę gminną Nr 106257B w miejscowości Ruszczany, odc. O₁ – O₅ w km rob. 1+048,00 – 1+052,10.

Realizacja zadania będzie polegać na:

- opracowaniu dokumentacji projektowej przebudowy nawierzchni zjazdu z drogi powiatowej Nr 1552B na drogę gminną Nr 106257B w m. Ruszczany wraz z dokonaniem w imieniu Zamawiającego skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych w trybie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane /t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 1333/, tj. bez wniesienia przez organ sprzeciwu w trybie art. 30 ust. 5 oraz uzyskaniem wszelkich innych wymaganych przepisami szczególnymi decyzji administracyjnych, pozwoleń, uzgodnień i opinii innych organów niezbędnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego,
- wykonaniu robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane /t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 1333/ w zakresie przebudowy dróg w oparciu o: opracowaną przez Zamawiającego dokumentację projektową przebudowy drogi we Ruszczany i wykonaną przez Wykonawcę dokumentację projektową przebudowy nawierzchni zjazdu z drogi powiatowej Nr 1552B na drogę gminną (nr geod. 990) w m. Ruszczany. W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich prac niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem postanowień zawartych w decyzji Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku nr PZD-II-ST/D-5405/166/2015 z dnia 17.09.2015r. włączenie.

Wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1333/ przy przebudowie drogi o nawierzchni bitumicznej: odc. O₁ – O₅ w km rob. 0+003,00 – 0+144,80, w km rob. 0+557,30 – 1+048,00 i w km rob. 1+048,00 – 1+152,10, o łącznej długości odcinków 0,6366 km.

Zakres robót obejmuje następujące roboty drogowe:

- roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe, usunięcie krzaków, rozbiórka elementów dróg),
- roboty ziemne (wykopy, nasypy),
- odwodnienie zjazdów z drogi powiatowej,
- podbudowy (profilowanie i zagęszczanie podłoża, podbudowy z kruszyw naturalnych pod nawierzchnie bitumiczne, skropienie asfaltem podbudowy drogowej),
- nawierzchnia bitumiczna z betonu asfaltowego – kategoria ruchu KR2 (warstwa wiążąca klasy AC16W i warstwa ścieralna klasy AC11S),

- elementy ulic i roboty inne (obrzeża betonowe, dojścia piesze z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym, zjazdy z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym na podbudowie z kruszyw naturalnych, pobocza z kruszywa naturalnego),
- oznakowanie pionowe i poziome dróg.

W przypadku przebudowy nawierzchni zjazdu z drogi powiatowej Nr 1552B na drogę gminną Nr 106257B w Ruszcanach – ogólny zakres rzeczowy prac i robót przygotowawczych oraz wykonania robót budowlanych w ramach obowiązków Wykonawcy, ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe obiektu budowlanego zostały przedstawione w programie funkcjonalno-użytkowym (dalej określanego także jako „PFU”) stanowiącym Załącznik Nr 12 do SIWZ.

Wykonawca uwzględni w ramach realizacji zadania konieczność wykonania wszelkich prac określonych w treści decyzji Powiatowego Zarządu Dróg Powiatowych w Białymstoku nr PZD-II-ST/D-5405/166/2015 z dnia 17.09.2015r.

2. Wymagania szczegółowe realizacji rzeczowej zadania:

- w ramach zadania i ceny ofertowej Wykonawca uwzględni wykonanie dodatkowych 4 szt. zjazdów (nie uwzględnionych w dokumentacji projektowej) o łącznej powierzchni – ok. 54 m²,
- przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca sporządzi i przekaze Zamawiającemu inwentaryzację stanu istniejącego terenu robót,
- nawierzchnie zjazdów z kostki betonowej wzór „cegielka” gr. 8 cm w kolorze szarym,
- nawierzchnia dojść do furtek z kostki betonowej wzór „cegielka” gr. 8 cm w kolorze szarym,
- Wykonawca na czas prowadzenia budowy dokona demontażu elementów systemu informacji miejskiej i ponownego ich montażu po zakończeniu robót,
- Zamawiający wymaga aby droga Nr 106257B po wykonanej przebudowie była dostępna dla wszystkich użytkowników drogi, w szczególności dla osób niepełnosprawnych – Wykonawca w podczas realizacji wyeliminuje wszelkie przeszkody, które mogłyby ograniczyć korzystanie z przebudowanej drogi (np. progi wynikające z różnicy wysokości nawierzchni przebudowanej ulicy z nawierzchniami ulic przyległych itp.),
- urobek z wykopów Wykonawca złoży w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w odległości do 5 km od placu budowy,
- materiały pozyskane z rozbiórek Wykonawca zutylizuje we własnym zakresie (poza słupkami i tablicami znaków drogowych, które należy przekazać Zamawiającemu),
- z chwilą rozpoczęcia wykonywania robót budowlanych Wykonawca przejmie obowiązki utrzymania zimowego drogi do czasu końcowego odbioru robót,
- Wykonawca będzie ponosić wszelkie koszty związane z opłatami za wyłączenia sieci w związku z realizacją inwestycji,
- Wykonawca będzie ponosić w razie potrzeby opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego dróg innych niż zarządzane przez Zamawiającego i kary za zajęcie pasa bez zgody zarządcy,

- Wykonawca w czasie prowadzenia robót zapewni dojazd do nieruchomości, których obsługa komunikacyjna odbywa się z drogi Nr 106257B – dopuszcza się przerwy w komunikacji do 48 godzin pod warunkiem wcześniejszego poinformowania o tym fakcie właścicieli/użytkowników nieruchomości,
- Wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu na czas budowy oraz zorganizuje w przypadku wystąpienia takiej konieczności objazd budowy innymi drogami w uzgodnieniu z ich zarządcami,
- każdy z Wykonawców ubiegających się o wykonanie zamówienia winien przeprowadzić wizję lokalną celem dokładnego zapoznania się z przedmiotem zamówienia i ujęcia w ofercie ewentualnych prac koniecznych do prawidłowego wykonania całego przedmiotu zamówienia: każdy z wykonawców winien zgłosić zamawiającemu chęć dokonania wizji lokalnej terenu realizacji inwestycji.
- podczas prowadzenia robót muszą być bezwzględnie przestrzegane przepisy BHP, a w szczególności, zabezpieczenie terenu robót, ogrodzenie terenu i oznaczenie stref niebezpiecznych,
- wszystkie roboty wchodzące w zakres zadania, które były do przewidzenia na etapie przygotowania oferty, a nie zostały zgłoszone Zamawiającemu nie będą wchodziły w zakres robót dodatkowych i będą musiały być wykonane na koszt Wykonawcy.